

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO SPAZIO DI MEDIAZIONE (AGORA') SCUOLA PRIMARIA MUSCOLINE CUP: E55E19000220001

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale Muscoline

Muscoline, 03/10/2019

**IL TECNICO**  
geom. Andrea Micheli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 3 01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio realizzati con profilati estrusi serie tipo DOMAL TOP TB 65, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 secondo norma EN 573/3, telaio fisso profondità 65/74.5 mm, telaio mobile 74.5 mm. Tenuta all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe E 1500, resistenza al vento classe 5. Profilati di tipo isolato, interruzione del ponte termico con interposizione di listelli separatori composti da poliamide rinforzato con fibra di vetro e caratterizzati da un basso valore di conduttività termica e guarnizioni in EPDM a doppia densità. Serramenti verniciati in tinta RAL. Compreso vetri altamente performanti con lastre selettive e/o bassoemissive (4+4.2) - 16+gas - (4+4.2), distanziale isolato, valore UG 1.0. Completi di cricchetto, cerniere RAL, suddivisi in 4 specchiature apribili a wasistas. <b>euro (trecentoquaranta/00)</b>	m2	340,00
Nr. 4 01.02	Fornitura e posa in opera di finestre a nastro con sistema VETROFACCIATA, montante e traversi, con pressori e cartelline, moduli indicativamente da m 1.25 x 1.30, profilati tipo WICONA, serie WITEC 50, compreso vetrata selettiva (4+4.2) - 16+gas - (4+4.2), distanziale isolato SUPER SPACER, valore UG 1.0, posati su nuovo falso telaio in tubolare d'acciaio zincato fissato a struttura esistente. <b>euro (trecentosessantacinque/00)</b>	m2	365,00
Nr. 5 01.03	Sovrapprezzo alla voce 01.02 per inserimento di modulo apribile, con movimentazione "a sporgere", completo di motore a pistone o catena, compreso impianto opere elettriche e relativi materiali di consumo da realizzare in conformità alla vigente normativa in materia. <b>euro (settecentoventidue/50)</b>	cadauno	722,50
Nr. 6 01.04	Fornitura e posa in opera motore a catena per apertura elettrica specchiature apribili a wasistas, compreso impianto opere elettriche e relativi materiali di consumo da realizzare in conformità alla vigente normativa in materia. <b>euro (duecentoventisette/50)</b>	cadauno	227,50
Nr. 7 01.05	Fornitura e posa in opera lamiera di compensazione tra vetrofacciata e struttura esistente 7 falso telaio, verniciate in tinta RAL e coibentate con polistirene ad alta densità, misurate nel loro maggior sviluppo in piano. <b>euro (milletrecentoottanta/00)</b>	a corpo	1'380,00
Nr. 8 01.05.01.02. p	Rimozione, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: manto impermeabile in guaina bituminosa-cartonfeltro <b>euro (cinque/18)</b>	m2	5,18
Nr. 9 01.06	Fornitura e posa in opera di profili sgocciolatoi, compreso regolazione serramenti, sigillatura e materiali di consumo <b>euro (diciassette/20)</b>	cadauno	17,20
Nr. 10 01.07	Smontaggio serramenti esistenti, smaltimento dei materiali risultanti e blocchi di finitura e mascheramento dei telai esistenti e posa nuovi falsi telai su struttura esistente. <b>euro (duemilaseicentoquaranta/00)</b>	a corpo	2'640,00
Nr. 11 01.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SENSORE PIOGGIA, compresa relativa centralina, collegato alle aperture copertura atrio scuola, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e conformemente alla vigente normativa in materia. <b>euro (cinquecentodiciassette/50)</b>	a corpo	517,50
Nr. 12 01.08	REGOLAZIONE SERRAMENTI ESISTENTI , sigillatura e applicazione profili sgocciolatoi in alluminio, compreso materiali di consumo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (diciassette/20)</b>	cadauno	17,20
Nr. 13 02.01	Fornitura e posa in opera di pannello TEK 28 PIANO in lamiera preverniciata R/S isolante sp 100 mm e lamiera B/G sottostante compresi viti e guarnizioni <b>euro (quarantauno/40)</b>	m2	41,40
Nr. 14 03.01	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile, compreso detentore e comando termostatico con ghiera: diametro 1 pollice <b>euro (centosestanta/65)</b>	cadauno	170,65
Nr. 15 03.02	idem c.s. ...ghiera: diametro 3/4 pollice <b>euro (centoventiquattro/15)</b>	cadauno	124,15
Nr. 16 03.03	idem c.s. ...ghiera: diametro 1/2 pollice <b>euro (centocinque/98)</b>	cadauno	105,98
Nr. 17 03.04	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore fex mult. 240/2400 AER <b>euro (cinquecentosessantataneve/25)</b>	cadauno	569,25
Nr. 18 04.04.03.j	Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi i tiranti di sostegno interni (logni metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio): spessore 8/10 mm , sviluppo cm 100 <b>euro (treantauno/57)</b>	m	31,57

